



ALVDAL KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR Rv. 3 RENDALEN GR. - ALVDAL SKURLAG

PLAN-ID: 201601

Dato: 05.04.2018, rev. 29.11.2018

1 AREALFORMÅL (Plan- og bygningsloven § 12-5)

1.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (nr. 2)

1.1.1 Kjøreveg

Kjøreveg merket o_V er offentlig.

1.1.2 Annen veggrunn – grøntareal

Annen veggrunn er offentlig.

Innenfor områder avsatt til annen veggrunn tillates etablert nødvendige skjæringer og fyllinger, samt nødvendige tekniske installasjoner og lignende, som ikke er til hinder for områdets bruk som del av trafikkområdet.

For private/felles avkjørslser, vist med avkjørselspil, gjelder regler fastsatt av Vegdirektoratet.

2 HENSYNSSONER (Plan- og bygningsloven § 12-6, jf. § 11-8)

2.1 Sikringssoner (§11-8, bokstav a)

2.1.1 Sikringssoner (H190)

I områdene som er vist med sikringssone (H190) tillates det å gjøre utbedring og rensk av stikkrenner/bekker.

2.2 Faresoner (§11-8, bokstav a)

2.2.1 Høyspenningsanlegg (H370)

Tiltak i faresone for høyspentledninger skal godkjennes av eier av ledningene.

3 BESTEMMELSEOMRÅDER (Plan- og bygningsloven § 12-7)

3.1 Midlertidig anlegg og riggområde (nr. 1)

Områdene #1 - #10 kan benyttes til anleggsvirksomhet, herunder riggplass, anleggsveger, lagerplass for bygningsmateriell og matjord i ranker, mellomlagring av masser, sortering av masser, oppstilling av maskiner, utbedring av overvannsgrøfter og utskifting/legging av nye overvanns-/drensledninger.

Etter avsluttet anleggsperiode og senest våren etter ferdigstilling skal alle arealer for anlegg og rigg tilbakeføres til tilsvarende stand som områdene hadde før anleggsstart.

Formålet midlertidig anleggsområde opphører og skravuren fjernes fra planregisteret når veganlegget er overtatt til planlagt bruk. Områdene skal etter dette nyttes til opprinnelige formål.

4 GENERELLE BESTEMMELSER (Plan- og bygningsloven § 12-7)

4.1 Terrengbehandling (nr. 1)

Hensynet til landskapet skal sikres gjennom videre arbeid i anleggsfasen. Terrengbehandling skal gjøres ferdig samtidig med resten av veganlegget.

Det skal benyttes stedegne masser fra linja i jordskjæringer og fyllinger. Bratte pukkskjæringer og- fyllinger (1:1,5) skal dekket med >10 cm vekstmasser. Alle sidearealer skal tilsåes med frøblanding tilpasset omgivelsene.

4.2 Byggegrenser (nr. 2)

Der ikke annet er vist i gjeldende reguleringsplaner, er byggegrense som fastsatt i, vegloven, jf. «Vegnettsplan» for Hedmark.

4.3 Forurensning (nr. 3)

Tiltak for å minimere forurensning og avrenning til vassdrag skal konkretiseres i en ytre miljø plan, utarbeidet før gjennomføring av tiltak, og med oppfølging i anleggs- og driftsfasen.

4.4 Kulturminner (nr. 4)

Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av det berørte automatisk fredete kulturminnet, fangstgropa ID 121801-4 som er markert i plankartet. Slagglokaliteten ID 122253 kan fjernes uten vilkår om videre arkeologiske gransking.

Det skal tas kontakt med Hedmark fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Hedmark fylkeskommune /Kulturminneavdelingen, jf. Lov om kulturminner §8 annet ledd.

4.5 Jordressurser (nr. 9)

Spesielle hensyn i forhold til jordressurser skal konkretiseres i en ytre miljøplan, og med oppfølging i anleggsfasen. Matjord skal så langt mulig tilbakeføres den eiendommen den tas fra. Mindre volumer kan disponeres i veganleggene.

4.6 Naturmiljø og biologisk mangfold (nr. 12)

Spesielle hensyn i forhold til svartelistearter, naturtyper eller artsobservasjoner skal konkretiseres i en ytre miljø plan, utarbeidet før gjennomføring av tiltak, og med oppfølging i anleggs- og driftsfasen. Anleggsarbeid i eller nær vassdrag skal utføres i perioder med lav vannstand.

4.7 Støy (nr. 12)

Ved gjennomføring av tiltak langs eiendommer med boligfasader i rød støysoner skal mulige tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyforhold inne og på uteoppholdsplass, jf. grenseverdier i T-1442/2016, tabell 3, vurderes i samråd med grunneiere. Alle eventuelle støyskjermingstiltak skal ferdigstilles samtidig med resten av anlegget.

4.8 Vannhåndtering (nr. 12 og 4)

Flom- og vannhåndtering av brukonstruksjoner, kulverter og stikkrenner skal være i henhold til Statens vegvesen Håndbok N400, N200 og N100.

For tiltak i vassdrag gjøres det spesielt oppmerksom på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal kontaktes der det planlegges permanente eller midlertidige inngrep som antas å få nevneverdig innvirkning på omgivelsene og konsekvenser for hydrologiske og biologiske forhold i vassdrag.

Stikkrenner og kulverter er vanngjennomløp på tvers eller på langs vegen og omfatter diameter eller spennvidde opp til 2,5 meter. Dimensjon større enn eller lik 2,5 meter regnes som bru og skal være i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering.

Alle tiltak skal gis en vassdragsteknisk utforming som sikrer at man unngår erosjon, masselagring og massetransport.

Egengodkjent av Alvdal kommunestyre

ordfører